

Nr. crt.	Simbol Descriere	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
	TSC01A1 [1]	TALUZARE MECANICA	5,000	100 MP.			
	TSH41B1	PROTEJAREA SI INIERBAREA TALUZURILOR CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA	500,000	MP.			

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE 0,00
 MANOPERA 0,00
 UTILAJ 0,00
 TRANSPORT 0,00
 TOTAL 0,00


**Alte cheltuieli directe:
 CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU**

Total cheltuieli directe:

MATERIALE 0,00
 MANOPERA 0,00
 UTILAJ 0,00
 TRANSPORT 0,00
 TOTAL 0,00

Cheltuieli indirecte:

Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TOTAL cu TVA



(Handwritten signature)

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 199118 REZISTENTA
 Categoria de lucrari: 0199
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasca) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material	Manopera	Utilaj	Transport	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC02A1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0.21-0.39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1	2.400	100 MC.				8					
002	RPCXA01	SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE <1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANTI CANALE ETC.	9.000	M.C.									
003	TSA17B1	ASIM-SAPATURA IN GROPI IZOLATE	9.000	M.C.									
004	RPCXA03	UMPLUTURA DE PAMINT	22.000	M.C.									
005	TSD06A1	COMPACTARE AGREGATE CU PLACA VIBRATOARE	0.220	100 MC.									
006	IFB09E4	STRAT DRENANT DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA	332.000	M.C.									
007	TSD06A1	COMPACTARE AGREGATE CU PLACA VIBRATOARE	3.320	100 MC.									
008	IZB01B1	STRAT FOLIE PVC	1105.000	MP.									
009	CG32E1	UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ZGURA DE FURNAL GRANUL COMPACT MANUAL IN VIBRATOARE	111.000	M.C.									
010	TSD06A1	COMPACTARE AGREGATE CU PLACA VIBRATOARE	1.110	100 MC.									
011	CB08A1	COFRAJE PT EXEC FUNDATII DIN LEMN DE RASINOASE	135.000	MP.									
012	CA02B1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR	11.000	M.C.									
012	2100945	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	11.088	M.C.									
013	CA02M1	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M IN ELEMENTE TURNATE IZOLAT CU VOLUM >0,5MC	23.000	M.C.									
013	2100969	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	23.184	M.C.									
014	RPCD03A2	ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR.OBISNUITE.PLANSEE DREPTI CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	300.000	KG									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)		VALOARE		TOTAL
014	2000170	OTEL BETON PRET MEDIU	305,997	KG					
015	RPCD03A2	ARMATURA DIN OTEL BETON IN CONSTR OBISNUITE PLANSEE DREPTE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	1020,000	KG					
015	3271034	OTEL BETON STRIAT PCS2	1040,390	KG					
016	CL21A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	370,000	KG					
016	6309866	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	370,000	KG					
017	TRA01A10F	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLozULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	460,000	TONA					
018	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	800,000	TONA					
019	TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST = 10 KM	2,000	TONA					
020	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5.5MC DIST =10KM	85,000	TONA					

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	0,00
MANOPERA	0,00
UTILAJ	0,00
TRANSPORT	0,00
TOTAL	0,00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	0,00
MANOPERA	0,00
UTILAJ	0,00
TRANSPORT	0,00
TOTAL	0,00

Cheltuieli indirecte:

Profit:
TOTAL GENERAL DEZV.
TOTAL cu TVA



Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 199218 INSTALATIILE ELECTRICE EXTERIOARE
 Categoria de lucrari: 0199
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilitaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilitaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSA16D1	SAP MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRUJ.LAT.<1M.ADINC.<1.5M.T.F.TARE	57,600	M.C.									
002	TSA17C1	SAP MAN.GROPI.POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRUJ.LAT.<1M.ADINC.<2.5M.T.F.TARE	6,000	M.C.									
003	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT.UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	8,460	M.C.									
004	TSD18D1	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.F.TARE	56,360	M.C.									
005	CA07A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM.<3MC	2,320	M.C.									
005	2100945	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	2,339	M.C.									
006	CB07A1	COFRAJE IN CUIZINETI.FUND.PAHAR.FUND UTILAJE.DIN PAN.REF.DIN SCINDURI.RAS.SC SI SUBSC.INCL.SPLJIN	48,000	MP.									
007	CP21B1	INADIRE PRIN SUPRAPUNERE ARMATURI.PRIN SUJURA ELECTRICA.CU BARE DIN OB 37 D=8-16MM	14,000	BUC.									
008	W2A16A1	STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NORMAL	6,000	BUC.									
008	6500835	STILP TEAVA OL 37 L= 9 M 133X 4 MM PENTRU ILUMINAT PUBLIC	6,000	BUC.									
009	W2F04C01	CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR.MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP HRC.PE STILP.BETON.MONTAT	18,000	BUC.									
010	W2G01B13	MONT.CABLU UTIKV GR 0,751-0,900 KG/M CU SAU AL.SANT.PAT.NISIP CU OBSTAC CU TRACT.MANUALA	180,000	M									
010	3271037	CABLU EL.CYABY 5X6	183,590	M									
011	W2G02B13	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,751-0,900 KG/M CU-AL IN TUR.PE TRASEU CU OBST.TR MANUALA MONT	28,000	M									
011	3271037	CABLU EI.CYABY 5X6	28,560	M									
012	W2G14MD1	MANSON DERIV.DIN CAUCIUC TIP MD-50/40 PTR.CABLURI SUBT.1 KV CU COND CU SI IZOL.DIN PVC	1,000	BUC									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)			VALOARE			TOTAL
013	W2G16B01	PROTEJAREA CAPATULUI DE CABLU CU IZOLAT DE PVC CORNET DIN CARTON	18.000	BUC.							
014	W2G24E1	TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE BETON	6.000	M							
015	W2H04A1	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	0,640	M.C.							
016	W2H07A1	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	180.000	M							
017	EA01A3	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM	6.000	M							
018	EA02B1	TUB IZOLANT DE PROTECTIE ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM	19.000	M							
019	EA10C1	TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=50MM	12.000	M							
020	EA17B1	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE	2.000	BUC.							
021	EB15B1	NUMERE DE BRANSAMENT ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	7.000	BUC.							
021	6719689	ETICHETE TUBULARE PVC	7.000	BUC.							
022	EC03A1	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.	170.000	M							
022	4801665	@CABLU ELECTRIC CYVF 3X1,5	17.510	M							
023	EC03A1	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP.	170.000	M							
023	4801666	@CABLU CYVF 3X2,5	175.100	M							
024	ED07G1	CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 1025 A PE CONSOLA METALICA RACORDAT LA CONDUCTE AL SAU CU.	1.000	BUC							
024	5529570	CONTACTOR ELECTROMAGNETIC CU RELEE CAPSATE SIMBOL 3207 10A:500V	1.000	BUC.							
026	ED10M1	BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU ACTION LA DIST CARCASA MET.ETANS PE CONSOLA	1.000	BUC.							
026	7312610	CUTIE ETANSA COMANDA 500V.6A.SIMBOL 3746	1.000	BUC.							
027	EC10A1	SCOATEREA INVELIS IUTA DE PE CABLURI,CONDUCTE <35MMP	8.000	M							
028	EC12C1	CAP TERMINAL INTERIOR LEG LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP	18.000	BUC.							
029	EE14C1	LAMPA MONT. IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEMENTEXTER. CU VAP DE MERCUR LA CORP ILUMINEETANS SAU ETANS	18.000	BUC.							

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	UM	P.U. (G/L/U.M.)	VALOARE	TOTAL
029	5102396	LAMPA FL.VAP HG INALTA PRES LVF E40/45 220V 400W S7832	BUC.			
030	EF09A1	RACORD COND.CU AP SAU MOT.LA BORNE.TABEL PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP	BUC.			
031	EG07B1	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM.MONT.APARENT PE ZIDURI	M			
032	EH01A1	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.	BUC.			
033	EH10XA	VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT, CONSTIND DIN VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT.	BUC.			
034	EI05B1	ACOPER.CU MORTAR CIM A TUB DE PROT.SI COND.PUNTE 1 TUB CU D.21-50MM	M			
035	W1108B	PLACA AVERTIZOARE DE SECURITATE MONTATA PE STILPI METALICI DE 110-400 KV	BUC.			
036	EG07B1	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM.MONT.APARENT PE ZIDURI	M			
037	EG08C1	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM.MONT.IN.TEREN F.TARE	M			
038	EG10A1	PIESA DE LEGATURA PTR.MASURATORI LA INSTALATI.A DE PARATRASNET	BUC.			
039	W2G24E1	TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE BETON	M			
040	W1P08A	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC.			
041	W1R10A	CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI TURNATE A ST.METALICI	BUC.			

Cheltuieli directe din articole:
MATERIALE 0,00
MANOPERA 0,00
UTILAJ 0,00
TRANSPORT 0,00
TOTAL 0,00

Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU

Total cheltuieli directe:
MATERIALE 0,00
MANOPERA 0,00
UTILAJ 0,00
TRANSPORT 0,00
TOTAL 0,00

Cheltuieli indirecte:
Profit.
TOTAL GENERAL DEZV.
TOTAL cu TVA

