

Obiectivul: 0010 000000010 MUNICIPIUL HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 101008 AMENAJARE TROTUAR STR. AVRAM
 IANCU-ZONA CEC

Categoria de lucrari: 0010

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 DG06B1 M.C. 42.250
 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
 POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI
 FUND DRUM

Total manopera la UM: 3.38 ore.

002 TSC35A32 100 MC. 0.420
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30
 M

003 TRA01A05 TONA 101.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

004 PB02A1 M.C. 19.000
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
 OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL

Total manopera la UM: 2.16 ore.

004 3270512 M.C. 19.152
 BETON C20/25 P8/10 B350 XC1XC2XC3 S3 0-
 16 II B-M (S-V) 32.5R

005 TRA06A25 TONA 46.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=25 KM

006 PB02A1 M.C. 43.500
 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
 OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL

Total manopera la UM: 2.16 ore.

006 3270512 M.C. 43.848
 BETON C20/25 P8/10 B350 XC1XC2XC3 S3 0-
 16 II B-M (S-V) 32.5R

=====

007	TRA06A25	TONA	105.300
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

008	DE10A1	M	105.000
-----	--------	---	---------

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
Total manopera la UM: 0.59 ore.

008	2100945	M.C.	4.725
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

009	TRA01A25	TONA	12.600
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

010	TRA06A25	TONA	11.400
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

011	DE11A1	M	35.000
-----	--------	---	--------

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C
Total manopera la UM: 0.30 ore.

011	2100945	M.C.	0.700
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

012	TRA01A25	TONA	1.260
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

013	TRA06A25	TONA	1.700
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

014	DC04B1	M	105.000
-----	--------	---	---------

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI
Total manopera la UM: 0.29 ore.

015	DB02D1	100 MP.	12.800
-----	--------	---------	--------

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA
Total manopera la UM: 2.00 ore.

016 TRA05A25 TONA 0.600
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST DE 25

017 DB16H1 MP. 1280.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

Total manopera la UM: 0.05 ore.

017 3270000 TONA 120.320
MIXTURA ASFALTICA BA8

018 TRA01A25 TONA 120.320
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND UNIC DE SANATATE

-FOND DE RISC

-FOND DE GARANTARE A SALARIILOR

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0010 000000010 MUNICIPIUL HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 1 AMENAJARI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 101018 ZONE VERZI

Categoria de lucrari: 0010

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSH04A1 MP. 50.000
 MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
 VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
 MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C
 Total manopera la UM: 0.19 ore.

002 TSH09A1 100 MP. 3.200
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Total manopera la UM: 4.82 ore.

003 TSH12A1 100 MP. 3.200
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
 HIDRANTI

Total manopera la UM: 0.66 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND CONCEDII MEDICALE
 -FOND UNIC DE SANATATE
 -FOND DE RISC
 -FOND DE GARANTARE A SALARIILOR

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA