

=====

003 4801893	M	5.000
CABLU CUPRU, CYYF 3x1.5 mmp		

0.000

004 EC04A1	[3] M	20.000
CABLU ENERGIE MONTAT PE CANAL CABLU		

0.000

004 4801908	M	20.000
CABLU ENERGIE CYYF 0.6/ 1KV 3 x 2.5 mmp		

0.000

005 EC04A1	[3] M	44.000
CABLU ENERGIE MONTAT PE CANAL CABLU		

0.000

005 4801928	M	44.000
CABLU NHXH FE 30 2X1.5 mmp		

0.001

006 EA02F3	[1] M	270.000
CANAL CABLU		

0.000

006 6704739	M	270.000
CANAL CABLU 20 X 20 mm		

0.000

007 EA02F3	[1] M	57.000
CANAL CABLU		

0.000

007 6704703	M	57.000
CANAL CABLU 40 X 20		

0.000

=====

008	EA17B1	[4] BUC.	15.000
MONTARE DOZE CONEXIUNE PT			

0.000

008	7319011	BUC.	15.000
DOZA DE DERIVATIE 100 X 100			

0.000

009	EE10K1	[2] BUC.	24.000
CORP DE ILUMINAT SIG CISA - 03 - 16 W			

0.013

corp de iluminat pentru evacuare

009	5106725	BUC.	24.000
CORP DE ILUMINAT permanent de siguranta			
2 W (8W) - marcare cale evacuare cu			
autonomie 2 ore			

0.001

010	EE10K1	[2] BUC.	3.000
CORP DE ILUMINAT SIG CISA - 03 - 16 W			

0.013

010	5106719	BUC.	3.000
CORP ILUM. SIG. de tip permanent cu			
acumulator 8W - marcare hidranti cu			
autonomie 1 ora			

0.001

011	EE10K1	BUC.	15.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.			
ILUM. SIG. CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.			

0.013

011	5103554	BUC.	15.000
CORP ILUMINAT FIPAD 1 x 40W			

0.004

011	7301998	BUC.	15.000
kit emergenta (lampa iluminat electric)			
autonomie 1,5 ore			

0.000

=====

012	ATA01A	[5] BUC.	3.000
MONTARE BUTON PANICA			
			0.000
012	7309631	BUC.	3.000
BUTON PANICA CU REVENIRE			
			0.000
013	CK26C1	[1] BUC.	420.000
MONTAT DIBLURI SI HOLSURUBURI			
			0.000
014	RPCU12C1	BUC.	9.000
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 12-13CM SI SECTIUNE 151-300CMP			
			0.000
015	RPCU07D1	BUC.	30.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			
			0.000
016	IC40B1	[3] BUC.	39.000
Reparatii strapungeri			
			0.000
017	AUT7609	ORA	13.000
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT A D=35MM			
			0.000
018	EH01A1	[5] BUC.	2.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA TABLOURILOR ELECTRICE			
			0.000
019	EH01A1	[4] BUC.	6.000
VERIFICARE CIRCUITE ELECTRICE			
			0.000

Formularul F3

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510102 Instalatii semnalizare si alerta
 re la incendiu - Cantina

Categoria de lucrari: 9705
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E													
A R T I C O L													
SPOR MAT				MAN	UTI	GR./UA		GR.TOT.					
001	RPCU07D1			BUC.		42.000							
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP													
0.000													
002	RPCU18A1			BUC.		42.000							
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERETI													
0.000													
003	AUT7609			ORA		31.500							
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANT A D=35MM													
0.000													
004	EA02F3	[1]	M			350.000							
CANAL CABLU													
0.000													
004	6704739			M		350.000							
CANAL CABLU 20 X 20 mm													
0.000													
005	EC08A1	[1]	M			400.000							
CABLU INCENDIU J-Y (St) Y													
0.000													
asim montare cablu incendiu J-Y 2x2x0,80 de protectie													

=====

020	W2K13B1	[3] BUC.	6.000
RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN			
TABLOURI LA BORNE CU SECTIUNEA DE PANA			
LA 16 mmp			

0.000

021	EC11A1	BUC.	6.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. <2X10MMP			

0.000

=====

005 3271518	M	305.000
CABLU ALARMARE INCENDIU 1X2X0 80 JY ST Y		
ERSE		

0.000

005 3271519	M	60.000
CABLU ALARMARE INCENDIU 1X2X0,80 ANTIFOC		

0.000

005 3271520	M	35.000
CABLU ALARMARE INCENDIU 2X2X0 8 J Y ST Y		
ETK		

0.000

006 EC08A1	[2] M	10.000
CABLU UTP		

0.000

asim cablu UTP tras prin tub de protectie

006 7309611	M	10.000
CABLU UTP		

0.000

007 ES15A2+	[1] BUC.	6.000
SERTIZARE CABLURI		

0.000

007 7330458	BUC.	6.000
mufa cablu torsadat (div marimi)		

0.000

008 EH02A1	BUC.	5.000
INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE		
COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARI		

0.000

009 EB15A1	BUC.	5.000
NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE		
ELECTRICE		

0.000

=====

009 6719689	BUC.	5.000
ETICHETE TUBULARE PVC \$		
		0.000
010 EM03A1+	BUC.	1.000
CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU ANALOG-ADRESABILA MAXIM. 4 BUCLE (INCLUDE CENTRALE MASTER/SLAVE), MONTATA PE ZID BETON/CARAMIDA		
		0.000
011 EM03B1+	BUC.	1.000
CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU ANALOG-ADRESABILA MAXIM. 4 BUCLE (INCLUDE CENTRALE MASTER/SLAVE), CONEXIUNI/LEGATUR, ETICHETARE		
		0.000
012 EM03C1+	BUC.	1.000
CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU ANALOG-ADRESABILA MAXIM. 4 BUCLE (INCLUDE CENTRALE SLAVE/MASTER) PROGRAMARE/VERIFICARE/PROBE-CENTRALA+ 1 BUCLA		
		0.000
013 EM12A1+	BUC.	47.000
MONTAJ DETECTOARE ADRESABILE DE FUM, TEMPERATURA, COMBIANTE (FUM+TEMPERATURA) PE TAVAN BETON		
		0.000
013 2500952	BUC.	47.000
DETECTOR DE INCENDIU, OPTIC, DE FUM		
		0.001
014 EM12B2+	BUC.	47.000
MONTAJ DETECTOARE ADRESABILE DE FUM, TEMPERATURA, COMBIMATE (FUM+TEMPERATURA) SPOR MANOPERA PENTRU LUCRU LA INALTIME h =5-7,95 M		
		0.000
015 EM13A3+	BUC.	47.000
VERIFICARI / PROBE LA DETECTOARE ADRESABILE DE FUM,TEMPERATURA, COMBIMATE (FUM+TEMPERATURA) h=5-7,95 M		
		0.000

=====

016	EM27A2+	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

MONTAJ BUTOANE DE INCENDIU ADRESABILE, IN
EXTERIOR, PE ZID BETON / CARAMIDA, SUPORT
METAL (PANOU SANDWICH), (INCLUSIV
LEGATURI)

0.000

016	2500955	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

BUTON DE ALARMARE LA INCENDIU

0.001

017	EM28A2+	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

VERIFICARI / PROBE LA BUTOANE DE
INCENDIU PENTRU CENTRALE DE INCENDIU
ADRESABILE

0.000

018	EM24A1+	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA
SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE ANALOG-
ADRESABILE IN INTERIOR

0.000

018	7309628	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

SIRENA INTERIOARA

0.005

019	EM25A1+	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

VERIFICARI / PROBE LA DISPOZITIVE DE
AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU
CENTRALE CONVENTIONALE/ANALOG-ADRESABILE
IN INTERIOR

0.000

020	EM24B2+	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA
SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE ANALOG-
ADRESABILE SPOR MANOPERA PENTRU LUCRU LA
INALTIME, h=5-7,95 M

0.000

021	EM24A2+	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA
SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE ANALOG-
ADRESABILE IN EXTERIOR

0.000

021 7309629	BUC.	1.000
SIRENA EXTERIOARA		
		0.005
022 EM24B2+	BUC.	1.000
MONTAJ DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE ANALOG- ADRESABILE; SPOR MANOPERA PENTRU LUCRU LA INALTIME, h=5-7,95 M		
		0.000
023 EM25A2+	BUC.	1.000
VERIFICARI/PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE CONVENTIONALE /ANALOG- ADRESABILE IN EXTERIOR		
		0.000
024 EM25B2+	BUC.	1.000
VERIFICARI/PROBE LA DISPOZITIVE DE AVERTIZARE SONORA SI/SAU VIZUALA, PENTRU CENTRALE CONVENTIONALE/ANALOG-ADRESABILE SPOR MANOPERA PENTRU LUCRU LA INALTIME h =5-7,95 M		
		0.000
025 EN07D+	BUC.	1.000
MONTARE PERIFERICE ARMARE / DEZARMARE SI COMUNICATIE COMUNICATOARE TELEFONICE, APELATOARE		
		0.000
025 7309700	BUC.	1.000
COMUNICATOR TELEFONIC POMPIERI		
		0.001
026 EN09D+	BUC.	1.000
CONEXIUNI / LEGATURI LA PERIFERICE.... COMUNICATOARE TELEFONICE, APELATOARE		
		0.000
027 EN10A+	BUC.	1.000
VERIFICARI / PROBE LA PERIFERICE.... VERIFICARI/PROBE LA TOATA GAMA DE PERIFERICE		
		0.000

```
=====
028 EM07A1+ BUC. 1.000
MONTAJ MODULE DE INTRARE / IESIRE PENTRU
SISTEME ANALOG-ADRESABILE, MONTAJ h<=2,
95 m
0.000

028 3271537 BUC. 1.000
MODUL DE COMANDA ISC 648
0.000

029 EM08A1+ BUC. 1.000
EXECUTARE CONEXIUNI I/E LA MODULE h<=2,
95 m
0.000

030 EM09A1+ BUC. 1.000
VERIFICARI / PROBE CONEXIUNI I/E, LA
MODULE H<=2,95 m
0.000

031 EMM02A1+ [ 1] BUC. 1.000
VERIFICARE CENTRALA DETECTARE /
AVERTIZARE INCENDIU ANALOG-ADRESABILA,
MAX.4 BUCLE (INCL.CENTRALE MASTER-SLAVE)
-- PIF
0.000
```

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510113 Instalatie paratrasnet - Cantina

Categoria de lucrari: 9705

Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L	GR./UA	GR.TOT.	PU MAN	VAL MAN
SPOR MAT	MAN UTI			PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
				T O T A L	
001	TCA28A1	[5] BUC.	1.000		
	MONTARE INSTALATIE DE PARATRASNET				
			0.000		
002	DC04B1	[2] M	48.000		
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT A BETONULUI SI ASFALTULUI				
			0.000		
003	DG06A1	M.C.	3.500		
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB				
			0.000		
004	TSA07F1	M.C.	10.000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.2,01-4M,T.TARE				
			0.001		
005	TRA01A05P	TONA	18.000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
			0.000		
006	EG08B1	[7] M	50.000		
	CONDUCTOR COBORARE ROTUND OL ZN 10 mm				
			0.001		

007	EG08B1	[2] M	30.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.			
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM			
MONT.IN TEREN TARE *			
			0.001
008	EG05XC1	BUC.	8.000
EL.PT. PRIZA DE PAMINT DIN:TEAVA DE OTEL			
2"SAU 21/2",FORAT,CU IMBUN.CAL.PRIZEI.			
CORECTII:TEREN TA			
			0.000
008	3306107	BUC.	8.000
ELECTROZI IMPAMANTARE			
			0.007
009	EG10A1	[2] BUC.	2.000
PIESE DE SEPARATIE			
			0.001
010	W1R12A	[1] M.C.	0.600
BENTOPRIZA PENTRU IMBUNATATIREA			
INSTALATIEI DE LEGARE LA PAMINT			
			0.422
011	W1P08A	[2] BUC.	1.000
INCERCARE PRIZA DE PAMANT			
			0.000
011	7358288	BUC.	1.000
BULETIN DE MASURARE PT PRIZA DE PAMANT			
			0.000
012	DA06A1	M.C.	10.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			
ASTERNERE MANUAL			
			0.000
012	TRA01A10	TONA	14.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 10 KM.			
			0.000

=====

013	TRB01A11	TONA	14.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			
3 DISTANTA 10M			
			0.000
014	DB16D1	MP.	10.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			
			0.000
014	2600179	TONA	3.400
MIXT. ASF. STRAT UZURA BA16			
			1.000
014	2600323	TONA	0.100
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE			
RAPIDA S8877\$			
			0.001
015	TRA01A10	TONA	3.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 10 KM.			
			0.000
016	ATE11J	BUC.	1.000
VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ			
			0.000

Formularul F3

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510104 Bransament hidranti - Cantina

Categoria de lucrari: 9705
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E												
A R T I C O L												
S P O R M A T M A N U T I												
			GR./UA	GR.TOT.								
001	DC04B1	[2]	M									8.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT A BETONULUI SI ASFALTULUI												
0.000												
002	DG05A1		MP.		2.400							
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE												
0.000												
003	TSA04D2		M.C.		3.000							
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0, 0-1,5M,T.F.TARE												
0.000												
004	TSD01D1		M.C.		3.000							
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE												
0.000												
005	TSD04D1		M.C.		3.000							
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV												
0.000												
006	TSD15A1	[2]	M.C.		1.500							
UMPLUTURA DE NISIP IN SANTURI, LA POZAREA CONDUCTELOR												
0.000												

007	TRA01A30	TONA	2.700
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		
			0.000
008	TRA01A30P	TONA	3.570
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM		
			0.000
009	ACD08G1	[1] BUC.	1.000
	CAMIN VANE BETON MONOLIT SECTIUNE RECTANGULARA		
			0.972
010	TRA06A30	TONA	7.890
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		
			0.000
011	ACD01I1	[1] BUC.	1.000
	CAPAC SI RAMA DIN FONTA STAS 2308-81 MONTATE PE CAMIN DE APA CAROSABIL		
			0.384
012	RPCU09F3	BUC.	2.000
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA 41-50CM SECTIUNE 701-1000CMP		
			0.000
013	SA45G1	M	1.000
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE, TEAVA AVIND D=4 T		
			0.004
014	RPCU07C1	[1] BUC.	2.000
	REPARATII LA STRAPUNGERI DE ZIDURI		
			0.000
015	ACA11H5	M	3.000
	MONTARE TEAVA PEHD DIAM 110 PN6		
			0.000

015 6704166	M	3.000
TEAVA PEHD DN 110 PN 10 PE100		
		0.002
016 EB02A1	[2] M	3.000
MONTAT BANDA AVERTIZOARE		
		0.000
017 SB17A1	[3] BUC.	6.000
MONTARE FITINGURI PEHD ELECTROSUDABILE		
		0.000
017 6703024	BUC.	1.000
TEU EGAL PEHD DN 110		
		0.000
017 6703485	BUC.	3.000
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD DIAM 110		
		0.000
017 3270271	BUC.	2.000
ADAPTOR DE FLANSA PE 100 D= 110 SDR17		
		0.000
018 SD14H1	[1] BUC.	2.000
ROBINET SFERA D=4''		
		0.000
018 4603457	BUC.	2.000
ROBINET SFERIC 4"		
		0.000
019 SD22B1	[1] BUC.	1.000
CLAPETA DE SENS		
		0.000

019 7600027	BUC.	1.000
CLAPETA SENS 4"		
		0.002
020 ACE09D1 [7]	BUC.	1.000
MONTARE APOMETRU DN 100		
		0.000
020 7400098	BUC.	1.000
CONTOR APA RECE (APOMETRU), D=100MM		
		0.003
021 IA23B2 [3]	BUC.	1.000
MONTARE MANOMETRU		
		0.000
021 4503883	BUC.	1.000
MANOMETRU PN 10 BAR		
		0.001
022 SA41C1	BUC.	2.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT. INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 4		
		0.001
022 4401147	BUC.	2.000
FLANSA PLATA PN 6 100- 114 OL37-2K ET PU S 8012\$		
		0.003
023 GB06C1	PER	2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSELOR PTR. PN 10-16-25-40-60 ATM. AVIND D= 100 MM		
		0.003
024 DB20D1	MP.	2.400
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MAN		
		0.000

=====

024 2600406 TONA
BETON ASFALTIC BA 16

1.000

025 RPSF02J1 [1] M
SPALARE INSTALATIE SANITARA

0.000

026 ACB13C1 [2] M
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE

0.000

027 SF01A1 [1] BUC.
VERIFICARE FUNCTIONARE INSTALATIE

1

0.000

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510105 Hidranti exteriori - Cantina

Categoria de lucrari: 9705
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
					T O T A L
001	TSA04D2	M.C.	3.300		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0, 0-1,5M,T.F.TARE					
					0.000
002	TSD01D1	M.C.	3.300		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE					
					0.000
003	TSD04D1	M.C.	3.300		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV					
					0.000
004	TSD15A1	[2] M.C.	1.000		
UMPLUTURA DE NISIP IN SANTURI, LA POZAREA CONDUCTELOR					
					0.000
005	TRA01A30	TONA	1.800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
					0.000
006	TRA01A30P	TONA	1.800		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM					
					0.000

007	ACA11H5	M	6.000
MONTARE TEAVA PEHD DIAM 110 PN6			
			0.000
007	6704166	M	6.000
TEAVA PEHD DN 110 PN 10 PE100			
			0.002
008	EB02A1	[2] M	6.000
MONTAT BANDA AVERTIZOARE			
			0.000
009	SB17A1	[3] BUC.	4.000
MONTARE FITINGURI PEHD ELECTROSUDABILE			
			0.000
009	6703412	BUC.	1.000
REDUCTIE PE 100 110/90 SDR11			
			0.005
009	3270270	BUC.	1.000
ADAPTOR DE FLANSA PE 100 D= 90 SDR11			
			0.000
009	6703024	BUC.	1.000
TEU EGAL PEHD DN 110			
			0.000
009	6703485	BUC.	1.000
MUFA ELECTROSUDABILA PEHD DIAM 110			
			0.000
010	SA41C1	BUC.	2.000
FLANSA ROTUNDA PLATA, PT. SUDARE, LA CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT. INSTAL, PN 6;10;16ATM, D= 4			
			0.001

=====

010 4401147	BUC.	2.000
FLANSA PLATA PN 6 100- 114 OL37-2K ET PU		
S 8012\$		

0.003

011 GB06C1	PER	2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSELOR PTR.		
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 100 MM		

0.003

012 ACE01B1	[5] BUC.	1.000
HIDRANT SUPRATERAN DE INCENDIU AVIND D:		
80 MM		

0.057

013 RPSF02J1	[1] M	6.000
SPALARE INSTALATIE SANITARA		

0.000

014 ACB13C1	[2] M	6.000
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE		

0.000

015 SF01A1	[1] BUC.	1.000
VERIFICARE FUNCTIONARE INSTALATIE		

0.000

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510106 Alimentare hidranti interiori -
 Cantina

Categoria de lucrari: 9705
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSA04D2	M.C.	16.500			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0, 0-1,5M,T.F.TARE					
			0.000			
002	TSD01D1	M.C.	16.500			
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE					
			0.000			
003	TSD04D1	M.C.	16.500			
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV					
			0.000			
004	TSD15A1	[2] M.C.	4.500			
	UMPLUTURA DE NISIP IN SANTURI, LA POZAREA CONDUCTELOR					
			0.000			
005	TRA01A30	TONA	8.100			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
			0.000			
006	TRA01A30P	TONA	8.100			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM					
			0.000			

=====

007 ACA11H2	[1] M	30.000
MONTARE TEAVA PEHD DIAM 63		

0.000

007 4503896	M	30.000
TEAVA PEID DN 63 mm		

0.001

008 EB02A1	[2] M	30.000
MONTAT BANDA AVERTIZOARE		

0.000

009 SB17A1	[3] BUC.	5.000
MONTARE FITINGURI PEHD ELECTROSUDABILE		

0.000

009 3270255	BUC.	3.000
COT 90 ELECTROFUZIUNE PE100 63		

0.000

009 6704456	BUC.	1.000
REDUCTIE PEHD 110 - 63		

0.001

009 6703584	BUC.	1.000
PIESA TRANZITIE PE-OL 63-2"		

0.001

010 IZL06C1	[7] MP.	1.382
IZOLATIE CU BENZI LA RECE		

0.002

011 RPSF02J1	[1] M	30.000
SPALARE INSTALATIE SANITARA		

0.000

=====

012 ACB13C1 [2] M 30.000
PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE

0.000

013 SF01A1 [1] BUC. 1.000
VERIFICARE FUNCTIONARE INSTALATIE

0.000

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510107 Hidranti interiori - Cantina

Categoria de lucrari: 9705
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E						
A R T I C O L						
SPOR MAT MAN UTI				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	DG05C1	[1]	M.C.		0.200	
SPARGERE (DECAPARE) BETON						
					0.000	
002	TSA04D2		M.C.		0.900	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0, 0-1,5M,T.F.TARE						
					0.000	
003	TSD01D1		M.C.		1.100	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE						
					0.000	
004	TSD04D1		M.C.		1.100	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV						
					0.000	
005	TRA01A10P		TONA		0.360	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
					0.000	
006	CA01A1		M.C.		0.200	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
					0.000	

=====			
006 2100957	M.C.		0.200
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622 \$			
			0.000
007 TRA01A10	TONA		0.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
			0.000
008 RPCT29A1	MP.		1.500
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *			
			0.000
009 CG11A1	[1] MP.		1.500
MONTAT PLACI GRESIE			
			0.000
010 SA07A1	M		40.000
TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONSTR.IND.+LOC+SOC.C.IN COLOANE HIDRANTI D=2 T			
			0.000
010 3306091	M		40.000
TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 50(2) OL 32 1 S 7656			
			0.005
011 IZJ07B1	MP.		12.560
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI			
			0.000
012 CN13C1	MP.		12.560
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.> 34MM INCL.			
			0.000
012 6103270	KG		1.884
VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80\$			
			0.001

=====
 013 IC35H1 BUC. 20.000
 BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=2 TOLI
 0.001

014 IC34Q1 BUC. 5.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
 INSURUB.PT.D=2 T
 0.000

014 4115554 BUC. 5.000
 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 50 2 ZN
 0.001

015 IC34G1 BUC. 27.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
 INSURUB.PT.D=2 T
 0.000

015 4118037 BUC. 12.000
 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN \$
 0.001

015 4120224 BUC. 14.000
 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN
 \$
 0.001

015 4114134 BUC. 1.000
 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 15
 ZN F3 \$
 0.000

016 IC34L1 BUC. 2.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
 INSURUB.PT.D=1/2 T
 0.000

016 4115396 BUC. 2.000
 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2
 ZN
 0.000

```

=====
017 SD13A1 [ 9] BUC. 1.000
ROBINET TREC.CU SFERA CU D= 1/2 TOLI

0.000

017 4603448 BUC. 1.000
ROBINET SFERIC 1/2"

0.000

018 SD13F1 [ 1] BUC. 1.000
ROBINET TRECERE CU SFERA CU D= 2 ''

0.000

018 4603453 BUC. 1.000
ROBINET SFERIC 2"

0.000

019 SD31G1 BUC. 1.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2, AVIND D
=2 TOLI

0.002

020 SD27B1 BUC. 3.000
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI, SIMBOL 535,
MONTAT PE PERETE, ECHIPAT COMPLET CU RAMA
SI GEAM

0.033

020 6619023 M 60.000
FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C
2" S 2164

0.001

021 IA23B2 [ 3] BUC. 1.000
MONTARE MANOMETRU

0.000

021 4503883 BUC. 1.000
MANOMETRU PN 10 BAR

0.001

```

022	ID15A1	[5] BUC.	1.000
	MONTARE AERISITOR		
			0.000
022	7335001	BUC.	1.000
	AERISITOR AUTOMAT		
			0.001
023	RPCU09A1	[2] BUC.	2.000
	STRAPUNGERI IN PLANSEU DE BETON		
			0.000
024	RPCU07B2	BUC.	2.000
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 401-800C		
			0.000
025	SA45F1	M	2.000
	CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE, TEAVA AVIND D=3 T		
			0.002
026	IC40B1	[3] BUC.	4.000
	Reparatii strapungeri		
			0.000
027	RPSF02J1	[1] M	40.000
	SPALARE INSTALATIE SANITARA		
			0.000
028	ACB13C1	[2] M	40.000
	PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE		
			0.000
029	SF01A1	[1] BUC.	1.000
	VERIFICARE FUNCTIONARE INSTALATIE		
			0.000

Cheltuieli directe din articole:

=====

006	EM03B1+	BUC.	1.000
CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU			
ANALOG-ADRESABILA MAXIM. 4 BUCLE			
(INCLUDE CENTRALE MASTER/SLAVE),			
CONEXIUNI/LEGATUR, ETICHETARE			
			0.000

ASIMILAT PENTRU CENTRALA DE DESFUMARE

007	EM03C1+	BUC.	1.000
CENTRALA DETECTARE/AVERTIZARE INCENDIU			
ANALOG-ADRESABILA MAXIM. 4 BUCLE			
(INCLUDE CENTRALE SLAVE/MASTER)			
PROGRAMARE/VERIFICARE/PROBE-CENTRALA+ 1			
BUCLA			
			0.000

ASIMILAT PENTRU CENTRALA DE DESFUMARE

008	CB41B1	[1] MP.	200.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA			

0.020

009	EH05B1	[1] BUC.	1.000
VERIFICARE INSTALATIE			

0.000

010	EH06B1	[6] BUC.	1.000
PUNERE IN FUNCTIUNE INSTALATIE			

0.000

Formularul F3

Obiectivul: 0510 45330000 CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45330000 Cantina

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 510109 Constructii - Cantina

Categoria de lucrari: 9705
 Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
			T O T A L	
001 RPCT33A1	MP.	3.800		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
		0.000		
002 RPCH22A1	[1] BUC.	2.000		
BUIANDRUGI DIN BETON				
		0.130		
BUIANDRUG BETON 1,5 ML/BUC				
003 CK27A1	[1] MP.	3.800		
USI METALICE INTER.REZIST.FOC				
		0.000		
003 6313784	BUC.	1.000		
USI REZISTENTE LA FOC CU PLACI IAFS PR. 5536/3 \$				
		0.204		
004 CK19B1	[5] M	10.000		
SPALETI DIN RIGIPS				
		0.026		
005 CF01A1	MP.	2.500		
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME				
		0.033		

=====

006 RPCJ35A1	[4] MP.	2.500
GLET EXECUTAT CU MORTAR SPECIAL LA		
PERETI SI STALPI		

0.011

007 RPCXJ03B	MP.	2.500
FINISAJ INTERIOR PRIN GLET DE IPSOS LA		
PERETI TAVANE DE 3MM.GROS.		

0.004

008 RPCR06A1	[2] MP.	2.500
AMORSAJ PENTRU ZUGRAVELI LAVABILE		

0.000

009 CN04A1	[6] MP.	2.500
ZUGRAVELI LAVABILA		

0.000

009 6110445	KG	1.000
VOPSEA LAVABILA		

0.001

LUCRARE : INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

BENEFICIAR : CAMPUS SCOLAR HUNEDOARA

OFERTANT : S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. DEVA

PROCURARE ECHIPAMENTE INSTALATIE

LISTA UTILAJE

NR.CRT.	DENUMIRE	U.M.	CANTITATE
1	CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU CE SUPORTA O BUCLA ADRESABILA	BUC	1
2	PARATRASNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE	BUC	1
3	CENTRALA DESFUMARE	BUC	1

TOTAL (LEI)
TVA (LEI)
TOTAL PLATA (LEI)

OFERTANT,

